

SİSTEMİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN 6 KONTROL

Tersanelerde boru hatları ve valf sistemleri çalıştırılmadan önce mutlaka bazı kontroller yapılmalıdır. Bu kontroller yapılmadan sistemin çalıştırılması ciddi kazalara, ekipman hasarına ve üretim kayıplarına neden olabilir. Aşağıdaki 6 temel kontrol, sistem güvenliği için kritik öneme sahiptir.

1. VALF POZİSYONLARININ KONTROLÜ	Sistemi çalıştırmadan önce tüm valflerin doğru pozisyonda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2. BASINÇ KONTROLÜ	Hat üzerindeki basınç göstergeleri kontrol edilmeli ve sistemin güvenli basınç aralığında olduğu doğrulanmalıdır.
3. SIZINTI VE KAÇAK KONTROLÜ	Boru bağlantıları, flanşlar ve valf noktalarında herhangi bir sızıntı veya kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.
4. EKİPMAN VE BAĞLANTILARIN KONTROLÜ	Pompa, boru bağlantıları ve ekipman sabitlemeleri gevşeklik veya hasar açısından kontrol edilmelidir.
5. ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ	Sistem çevresinde yetkisiz personel bulunmadığından ve çalışma alanının güvenli olduğundan emin olunmalıdır.
6. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM	Sistemi çalıştıracak personel gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır: baret, gözlük, eldiven ve çelik burunlu ayakkabı.

Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması hem çalışanların güvenliğini sağlar hem de sistemlerin daha güvenli ve verimli şekilde çalışmasına yardımcı olur. Güvenli çalışma her zaman öncelik olmalıdır.